

置賜広域行政事務組合広域交流拠点施設（余熱利用施設）改修工事

工 事 内 訳 書（金 抜 設 計 書）

工事金額

（消費税込み）

住所又は
所在地

商号又は
名称

代表者氏名

⑩

置賜広域行政事務組合広域交流拠点施設(余熱利用施設)改修工事

総工事費金額

円也(内消費税額

円)

内 訳

増築・改築工事一式(A:建築.E:電気設備.M:機械設備.)

増築棟:鉄筋コンクリート造平屋建て 延べ床面積464.30㎡

ガスボンベ庫:St製既製品 延べ床面積:2.87m2

既存棟:鉄筋コンクリート造2階建て 延べ床面積:2,036.21m2(改修面積:507.40㎡)

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事価格		1	式			
	消費税相当額						10%
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	建設直接工事費						
A	建築工事		1	式			
E	電気設備工事		1	式			
M	機械設備工事		1	式			
	計		1	式			
II	共通仮設費(料率)	監理事務所なし	1	式			
	共通仮設費(積み上げ)		1	式			
	純工事費				()	
III	現場管理費		1	式			
	工事原価				()	
IV	一般管理費等		1	式			
	工事価格						
	改め						

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積み上げ)						
	＜増築工事＞						
	仮囲い	単管+シート H=2.0m(8ヵ月)	96.0	m			
	仮囲い	単管+防音シート H=2.0m(8ヵ月)	40.0	m			
	仮門	クロスゲート W6.0m×H1.8m(8ヵ月)	1.0	か所			
	仮設通路(鉄板敷)	1524×6096(8ヵ月)	61.0	枚			
	揚重機械器具	ラフテレーンクレーン 25t吊	14.0	日			
	交通誘導員		14.0	人			
	化学物質濃度測定	6物質 パッシブ型 2箇所	1.0	式			
	＜既存改修工事＞						
	仮囲い	単管+シート H=2.0m(4ヵ月)	24.0	m			
	交通誘導員		13.0	人			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
A	建築工事						
A-1	本体棟						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	石工事		1.0	式			
9	タイル工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	建具工事		1.0	式			
14	塗装工事		1.0	式			
15	内外装工事		1.0	式			
16	仕上ユニット工事		1.0	式			
17	サウナ工事		1.0	式			
18	外構・その他工事		1.0	式			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
3	地業工事						
	(1)地業						
	捨コンクリート地業	FC=18N/mm2 S15	24.4	m3			
	コンクリート打設手間		24.4	m3			
	ポンプ圧送基本料金	50m3以下	1.0	回			
	(2)地盤改良						
	材料費	セメント系固化材(ロス5%含む)	92.0	t			
	施工費	改良・転圧	1129.0	m3			
	試験費Ⅰ	(室内配合試験)	1.0	式			
	試験費Ⅱ	(六価クロム溶出試験)	1.0	式			
	試験費Ⅲ	(現物コア抜き取りによる圧縮試験)	4.0	箇所			
	重機・機材運搬費	BH、ローラー	1.0	式			
	管理諸経費		1.0	式			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
4	鉄筋工事						
	(1)躯体						
	異形鉄筋	SD295A D10	30.8	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	23.5	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	1.4	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	4.1	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	2.7	t			
	鉄筋スクラップ控除	へびー H2	-1.5	t			
	鉄筋加工組立	壁式RC基礎	62.5	t			
	ガス圧接	D19-D19	192.0	か所			
	ガス圧接	D22-D22	118.0	か所			
	鉄筋運搬	加工場～現場	62.5	t			
	人通孔補強		1.0	式			別紙明細 4-1
	(2)内部仕上						
	溶接金網	φ 6-150×150	47.8	m2			
	溶接金網敷き手間	φ 6-150×150	47.8	m2			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
5	コンクリート工事						
	(1)躯体						
	普通コンクリート	FC=24N/mm2 S18耐圧版	107.0	m3			
	普通コンクリート	FC=24N/mm2 S18 基礎	171.0	m3			
	普通コンクリート	FC=24N/mm2 S18 立上り	264.0	m3			
	普通コンクリート	FC=24N/mm2 S18 パラペット	17.7	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			別紙明細 5-1
	ポンプ圧送		1.0	式			別紙明細 5-2
	構造体強度補正		1.0	式			別紙明細 5-3
	(2)内部仕上						
	普通コンクリート	FC=21N/mm2 S15 防水押え	7.3	m3			
	コンクリート打設手間	防水押え	1.0	式			別紙明細 5-4
	ポンプ圧送		1.0	式			別紙明細 5-5
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
6	型枠工事						
	(1)躯体						
	普通合板型枠	基礎部	873.0	m2			
	普通合板型枠	立上り	793.0	m2			
	打放し合板型枠	塗装合板型枠 ベニヤ割 Pコン割	842.0	m2			
	打放し合板型枠	立上り B種	954.0	m2			
	型枠運搬	4t車	3462.0	m2			
	スリーブ		1.0	式			別紙明細 6-1
	(2)仕上						
	打放し面補修	A種 コーン処理有	842.0	m2			
	(3)内部						
	普通合板型枠	押えコンクリート立上り	49.5	m2			
	型枠運搬		49.5	m2			
	打ち継ぎ目地棒	W20×25	248.0	m			
	亀裂誘発目地棒	W20×25	32.7	m			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
7	防水工事						
	(外部)						
	屋根 アスファルト防水(平場)	A1-2 密着断熱工法	448.0	m2			
		断熱材 t50					
	屋根 アスファルト防水(立ち上がり)	A-2 密着工法	64.0	m			
	防水入隅処理	コーナーキャント材(既製品)	160.0	m			
	防水端部押え金物	L-10×40t2.0	161.0	m			
	FRP防水(パラペット天端)	W230 FRP用特殊プライマーGO-JIN密着工法程度	138.0	m			
	シーリング		1.0	式			別紙明細9-1
	壁 塗膜防水	ポリマーセメント系 立上	12.5	m2			
	(内部)						
	シーリング		1.0	式			別紙明細9-2
	屋内アスファルト防水	E-1密着工法 平部	128.0	m2			
	屋内アスファルト防水	E-1密着工法 立ち上がり	115.0	m2			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
8	石工事						
	(内部)男女浴室合計						
	浴槽縁 花こう岩	200×30 JB	28.5	m			
	水風呂縁 花こう岩	200×30 JB	9.8	m			
	掛湯縁 花こう岩	200×30 JB	8.0	m			
	洗場隔て板 花こう岩	H1540×D1100×t40 本磨き	16.0	枚			
	洗場カラン台 花こう岩	W950×D300×t30 本磨き 受材共	20.0	箇所			
	洗場カラン台 膳板花こう岩	W950×D150×t30 本磨き	20.0	箇所			
	シャワーカラン台 膳板花こう岩	W1400×D150×t30 本磨き	2.0	箇所			
	湯口 花こう岩	300×300程度 板材加工	4.0	箇所			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
9	タイル工事						
	(内部:男女浴室)						
	壁 磁器質モザイクタイル 平	50角 標準品(隔壁天端含む)	189.0	m2			
	壁 磁器質モザイクタイル コーナー	50角 標準品(開口ダキ含む)	116.0	m			
	床 磁器質タイル 平	100×100 標準品	82.3	m2			
	浴槽内磁器質モザイクタイル 平	50角 標準品	53.7	m2			
	浴槽内 磁器質モザイクタイル コーナー	50角 標準品(階段部先端)	6.4	m			
	浴槽排水側溝モザイクタイル張り 平	W200D150程度 50角 標準品	5.7	m2			
	カラン側溝モザイクタイル張り 平	W150D100程度 50角 標準品	4.5	m2			
	カラン側溝モザイクタイル張り コーナー	50角 標準品	1.9	m			
	(内部:機械室)						
	階段ノンスリップタイル	150×60×t10程度(タレなし)	7.7	m			
	(シャワー室)						
	壁 磁器質モザイクタイル 平	50角 標準品(隔壁天端含む)	13.0	m2			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
11	金属工事						
	(外部)						
	ルーフドレン	100A用	4.0	か所			
	竖樋	SGP100+断熱材20	9.6	m			
	竖樋	VP100 φ	8.6	m			
	EXP.J 壁コーナー	外部用アルミ製 W100	17.2	m			
	EXP.J 屋根コーナー	外部用アルミ製 W100	5.9	m			
	タラップ	SUS19 φ W400	13.0	段			
	(内部)						
	軽量鉄骨壁下地(ライニング)	50形 下地張り無し @300 片面仕上げH1.2m程度	9.3	m2			
	軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300片面仕上げ	7.3	m2			
	軽量鉄骨壁下地	65形 直張用	69.8	m2			
	軽量鉄骨壁下地(SUS)	65形 直張用	69.8	m2			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強	65形 三方補強 W800×H2000	2.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 @225	184.0	m2			
		ふところ1.5m未満					
	軽量鉄骨天井下地	19形 捨張用 @360	30.4	m2			
		ふところ1.5m未満					
	天井ステンレス下地	19 @360 フトコH=700程度	159.0	m ²			
	折上げ天井加工	別添詳細図参照	35.8	m			
	下がり壁軽量鉄骨壁下地	捨張用H300	3.6	m			
	軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1.0	式			別紙明細11-1
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強		1.0	式			別紙明細11-2
	床点検口 アルミ製	SUS目地 600x600	12.0	台			

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
	天井点検口	アルミ製 450角 額縁タイプ	18.0	か所			
	天井点検口	アルミ製 600角 額縁タイプ	3.0	か所			
	消火器ボックス	UFB-1F-174H(ユニオン)程度	3.0	か所			
MTL-1	浴槽出入床立て手摺 (中棧1段)	SUS304 H=1370 (H=800) L=780 32φ x2.0本	2.0	セット			
MTL-2	水風呂浴槽壁付け手摺	SUS304 H=936 L=600 32φ	2.0	ヶ所			
MTL-3	階段手摺	St32φ L=1270 H=800	1.0	ヶ所			
MLT-4	床見切り (SUS FB)	SUS t 5 L=1200	2.0	ヶ所			
MLT-5	床見切り (SUS曲げ加工)	SUS t 2.3W40 L=1200	2.0	ヶ所			
MLT-6	グレーチング側溝	W200 樹脂製 SUS枠とも	10.3	m			
MLT-7	グレーチング側溝	W200 SUS T型 SUS枠とも	13.5	m			
	EXP.J 壁コーナー	内部用アルミ製 W100	9.6	m			
	EXP.J 天井コーナー	アルミ製 W100	4.2	m			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
12	左官工事						
(外部)	床 コンクリート直均し仕上	金ゴテ 防水下地程度	448.0	m2			
	パラペット天端金ゴテ押え	FRP防水下地	138.0	m			
	建具周囲防水モルタル詰		113.0	m			
	壁 アクリル系壁仕上吹付	ECP面 下地調整共	256.0	m2			
(内部)	床 コンクリート直均し仕上げ	ピット床スラブ	383.0	m2			
	浴槽壁 モルタル塗り	内装タイル張り下地 コンクリート面	29.7	m2			
	床 モルタル塗り	一般床タイル下地	108.0	m2			
	壁 モルタル塗り	浴室壁タイル張り下地(RCの上)	24.2	m2			
	壁 ラスモルタル塗り	浴室壁タイル張り下地(RC+断熱材の上)	37.4	m2			
	壁 ラスモルタル塗り	浴室壁タイル張り下地(RC+アス防の上)	64.9	m2			
	壁 ラスモルタル塗り	浴室壁タイル張り下地(RC+アス防+断熱の上)	49.6	m2			
	排水溝防水モルタル	グレーチング内 W150×D100厚20程度	23.8	m			
	床 コンクリート直均し仕上	金ゴテ 防水下地程度	448.0	m2			
	床 コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 張り物下地	233.0	m2			
	床見切り金物取付及び床補修		4.8	m			
	階段モルタル塗り	t30 直仕上げ(機械室)	5.3	m2			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
13	建具工事						
	(1)アルミニウム製建具						
	AW-1	1170×2300 見込:70	7.0	か所			
	AW-2	570×2200 見込:70	2.0	か所			
	AW-3	870×870 見込:70	4.0	か所			
	AW-4	570×570 見込:70	4.0	か所			
	AW-5	300×300 見込:70	4.0	か所			
	AW-6	1940×1170 見込:70	1.0	か所			
	AW-7	2380×1170 見込:70	1.0	か所			
	AD-1	1800×2000 見込:100	2.0	か所			
	AD-2	1900×2000 見込:100	2.0	か所			
	AD-3	1900×2000 見込:100	2.0	か所			
	AD-4	1900×2000 見込:100	1.0	か所			
	AD-5	1900×2000 見込:100	1.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	取付け調整費		1.0	式			
	小 計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
	(2)鋼製建具						
	SD-1	2200×2000 見込:150	1.0	か所			
	SD-2	850×2000 見込:150	1.0	か所			
	FSD-1	1770×2200 見込:150	1.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	取付け調整費		1.0	式			
	小 計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
	(3)ステンレス製建具工事						
	SSD-1	700×1900 見込:200	2.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	取付け調整費		1.0	式			
	小 計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
	(5)ガラス						
	型ガラス	t=4 2.18m2以下	0.7	m2			
	型ガラス	t=4 180×180	2.0	枚			
	網入り磨きガラス	t=6.8 2.18m2以下	0.7	m2			
	透明強化ガラス	t=5 2.0m2以下	6.5	m2			
	複層ガラス	FL3+A12+CVDLOW-E-FL3 330×330	4.0	枚			
	複層ガラス	FL5+A12+CVDLOW-E-FL5 2.0m2以下	30.6	m2			
	複層ガラス	FL5+A12+CVDLOW-E-FL5 4.0m2以下	2.4	m2			
	真空ガラス	FL6+A12+CVDLOW-E-FL6 4.0m2以下	2.9	m2			
M-1	耐水化粧鏡	t5 600 φ	20.0	枚			
M-2	耐水化粧鏡	t5 600 φ	11.0	枚			
M-3	化粧鏡	700×1800	6.0	枚			
	飛散防止フィルム張り	20m2以下 リンテック程度	3.2	m2			
	フィルム張り	0.3m2以下 リンテック ミストラス程度	0.4	m2			
	フィルム張り	20m2以下 リンテック ミストラス程度	18.8	m2			
	コーキング	6×8	320.0	m			
	準不燃性シリコーン	6×8	10.7	m			
	運搬、取付け		1.0	式			
	小 計						
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
14	塗装工事						
	(外部)						
	コンクリート保護塗装	ランデックスコート程度	278.0	m2			
	(内部)						
	コンクリート保護塗装	ランデックスコート程度	428.0	m2			
	EP塗り	合板面(一般) 工程B種 素地A種共	139.0	m2			
	EP-G塗り	ポर्ट面(一般) 工程B種 素地B種共	171.0	m2			
	SOP塗り	鋼製建具面	11.3	m2			
	WP塗り	細巾物 糸幅200mm以下	90.4	m			
		工程B種 素地A種共					
	防塵塗装	平面 t0.8	28.1	m2			
	防塵塗装	立ち上がりH100	22.9	m			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
15	内外装工事						
	<内装工事>						
	フロアタイル張り	450×450(東リ 藤程度)	15.7	m2			
	発泡複層ビニル床シート	t2.8 継目溶接 エポキシ接着	142.0	m2			
	ビニル床シート(プールサイド用)	ビュージスタアクア(タジマ)程度	40.8	m2			
	ビニル床タイル	t2.0 300×300	3.3	m2			
	フローリング張り	直貼り用 複合 t12	30.6	m2			
	ビニル幅木張り	高さ60	67.5	m			
	壁 せっこうボード張り	厚12.5 不燃 継目処理 GL工法	46.7	m2			
	壁 シーリング'せっこうボード'張り	厚12.5 不燃 捨張り LGS下地	26.8	m2			
	壁 シーリング'せっこうボード'張り	厚12.5 不燃 継目処理 LGS下地	69.3	m2			
	壁 シーリング'せっこうボード'張り	厚12.5 不燃 継目処理 GL工法	23.2	m2			
	壁 ポリ合板張	厚3.0目透かし せっこうボード下地	26.8	m2			
	壁 ポリ合板張(ライニング)	厚3.0目透かし 耐水合板下地	13.3	m2			
	耐火・遮音間仕切 継目処理		11.2	m2			
	壁 現場発泡ウレタン吹付	厚30 外壁面	368.0	m2			
	天井 不燃積層'せっこうボード'張り	厚9.5 不燃 突付 仕上有トラバーチン	12.9	m2			
	天井 浴室用天井材	アルミバスパネル フクビ準不燃200程度	129.0	m2			
	天井 浴室用天井廻り縁	アルミ製 フクビ準不燃200用程度	71.0	m2			

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
16	仕上ユニット工事						
	<トイレブース>						
	TB-1 トイレブース	3450×2500	1.0	か所			
	TB-2 トイレブース	5170×2500	1.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	取付け調整費		1.0	式			
	小計						
	<家具>						
F-2	洗面化粧台		2.0	か所			
	化粧鏡		2.0	か所			
F-3	ドライヤーカウンター		2.0	か所			
F-4	脱衣棚		2.0	か所			
F-5	脱衣棚		2.0	か所			
F-6	上足棚		2.0	か所			
F-7A	ライニングカウンター		3.0	か所			
F-7B	ライニングカウンター		2.0	か所			
F-7C	ライニングカウンター		1.0	か所			
F-7D	ライニングカウンター		1.0	か所			
	搬入取付工費		1.0	式			
F-8	扉付収納棚	搬入取り付けとも	2.0	か所			
	小計						
	<ユニット>						
U-1	貸しロッカー(9人用)	イトーキ HDT-3333SL程度	4.0	台			
	運賃		1.0	式			

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
	搬入取り付け		1.0	式			
U-2	水着脱水機	直接排水型 セノー程度	2.0	台			
U-3	壁掛け型冷水器	オアシス P8AC(STN)程度	2.0	台			
	送料		2.0	台			
U-4	ユニットバス	TOTO XAV2020UY程度	1.0	台			
	組み立て設置費		1.0	台			
	小計						
	<サイン>						
S-1	更衣室表示サイン		4.0	か所			
	取り付け費		4.0	か所			
S-2	ピクト平付けサイン		6.0	か所			
	取り付け費		6.0	か所			
S-3	プール注意(小)		2.0	か所			
	取り付け費		2.0	か所			
S-4	のれん		2.0	か所			
	のれん棒、受け材制作		2.0	か所			
	取り付け費		2.0	か所			
S-5	切り文字		4.0	か所			
S-6	表示サイン		4.0	か所			
	取り付け費		4.0	か所			
	小計						
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
18	外構・その他工事						
	<外構工事>						
	既存U字側溝移設	300A蓋つき	18.0	m			
	U字側溝移設	300Aふた無し	18.0	m			
	碎石敷	C40 t100	80.5	m2			
	雨水集水桝	360×360×480 C種	1.0	箇所			
	雨水排水管	VP125 φ	12.5	m			
	小計						
	<コア抜き工事>						
	鉄筋探査	RCレーダー	4.0	箇所			
	コアー削孔	100 φ L=825	2.0	箇所			
	コアー削孔	100 φ L=850	2.0	箇所			
	小計						
	コンクリートブロック積	A種 t120	12.1	m2			
	小計						
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細4-1						
	人通孔補強						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.8	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.3	t			
	鉄筋加工組立		1.4	t			
	鉄筋運搬	加工場～現場	1.4	t			
	スリーブ補強	150 φ	20.0	箇所			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
A	建築工事						
A-2	既存棟改修						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	鉄筋工事		1.0	式			
3	コンクリート工事		1.0	式			
4	型枠工事		1.0	式			
5	防水工事		1.0	式			
6	タイル工事		1.0	式			
7	木工事		1.0	式			
8	金属工事		1.0	式			
9	左官工事		1.0	式			
10	建具工事		1.0	式			
11	塗装工事		1.0	式			
12	内外装工事		1.0	式			
13	仕上ユニット工事		1.0	式			
14	プロパン庫基礎工事		1.0	式			
15	解体工事		1.0	式			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
2	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.1	t			
	鉄筋加工組立	壁式RC基礎	0.4	t			
	鉄筋運搬	加工場～現場	0.4	t			
	フレア溶接		250.0	か所			
	溶接金網	φ 6－100×100	12.5	m2			
	溶接金網式手間	φ 6－100×100	12.5	m2			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
8	金属工事						
	プールアプローチタイル掛け増築棟へ移設	壁付け型 L=5000, 2段:H=750, 1000	1.0	か所			
	鏡前手摺2段:H750, 1000	支柱及びブラケット L4500	1.0	か所			
	グレーチング側溝新設	W200 樹脂製 SUS枠とも RC床ハツリ含む	1.0	か所			
	1回プール更衣室(男)更衣コーナーカーテンレール	CH2700 天井直付け850×1000L型R付き	1.0	か所			
	1回プール更衣室(女)更衣コーナーカーテンレール	CH2500 天井直付け900×900L型R付き	1.0	か所			
	《カーテンウォール改修補強鉄骨》						
	St C100x50x2.3	L=3100	2.0	か所			
	溝型 100x50x5x7.5	L=1500	1.0	か所			
	PL-6x100	L=450	2.0	か所			
	L-75x75x6	L=3600	1.0	か所			
	樹脂系あと施工アンカーM16		2.0	か所			
	《中庭サッシ補強鉄骨》						
	鉄骨柱 □100x100x2.3	L=3200	2.0	ヶ所			
	軽量鉄骨壁下地	65型@300 H<4000	109.7	m2			
	軽量鉄骨壁下地 (ふかし壁)	65型@300 H<4000	139.6	m2			
	軽量鉄骨壁下地 SUS	65型@300 H<4000	11.5	m2			
	軽量鉄骨下地 開口部補強	壁・天井	1.0	式			別紙明細14-1
	縦樋	白ガス管100φガラスウール厚25巻	22.7	m			
	コア抜き用鉄筋探查	RCレーダー	2.0	箇所			
	コア一削孔	100φL=150	2.0	箇所			
	軽量鉄骨天井下地	19形 直張用 @225	21.9	m2			
		ふところ1.5m未満					
	非常灯設置用基板	StPL t6 250角ビス止め	2.0	箇所			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
10	建具工事						
	(1)アルミニウム製建具						
	AD-1	2000×2000 見込:100	2.0	か所			
	AD-2	1800×2000 見込:100	2.0	か所			
	運搬費		1.0	式			
	取付け調整費		1.0	式			
	小 計						

[illegible]

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
12	内外装工事						
	<内装工事>						
	発泡複層ビニル床シート	継目溶接	241.0	m2			
	発泡複層ビニル床シート	継目溶接 エポキシ接着	120.0	m2			
	複合フローリング	鋼製下地	5.0	m2			
	複合フローリング	シタ-コン下地	24.6	m2			
	硬質ウレタンボード	厚460	12.5	m2			
	ビニル幅木張り	高さ60	88.8	m			
	壁 せっこうボード張り	厚12.5 不燃 継目処理	228.0	m2			
	壁 せっこうボード張り	厚12.5既存重ね張り 継目処理	35.7	m2			
	壁 シーリングせっこうボード張り	厚12.5 不燃 継目処理	51.4	m2			
	天井 不燃積層せっこうボード張り	厚9.5 不燃 目地処理	10.6	m2			
	天井シーリングせっこうボード張り	厚9.5不燃 目地処理	11.3	m2			
	耐火間仕切	t=115 1H耐火1時間 両面二重張	8.3	m2			
	(プール_新トレーニングルーム)	AQUAPANEL WALL FP060NP-0316					
		ガラス繊維クロス入りセメントボード厚12.5					
		LGS65 JIS規格 @455共					
		吉野耐火システム:ハイパーウォールZ同等					
	グラスウール充填	t50 24K	3.8	m2			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
13	仕上ユニット工事						
	<トイレブース>						
	TB-1プールWC(男) トイレブース	1485×2000	1.0	か所			
	TB-2プールWC(女) トイレブース	(2074+900)×2000	1.0	か所			
	F-9プールWC(男)ライニングカウンター	1100×200×t20	1.0	か所			
	新スタジオ木製手摺	L4500 ×2本	1.0	か所			
	手摺設置施工費						増築棟家具工事に含む
	<家具>						
	F-2既存姿見移設	700×2100移設	6.0	台			
	F-3既存収納切り詰め	W5430⇒4350に切り詰め移設	1.0	台			
	F-5既存カウンター 移設	W2450×D1400×H700	1.0	台			
	F-6既存下足棚(20人分) 移設	W1230×D400×H2000	2.0	台			
	F-7既存下足棚(50人分) 移設	W3030×D400×H2000	2.0	台			
	F-8b既存洗面化粧台+鏡移設	W1560×D500×H1750	2.0	台			
	諸経費		1.0	式			
	<ユニット>						
	移動式フィルムミラー	トーエイライト T-2816程度	8.0	台			
	長靴棚	12人用 中仕切りなし	2.0	台			

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
14	プロパン庫基礎工事						
	<直接仮設>						
	遣り方	RC造	3.0	m2			
	墨出し	RC造 一般	3.0	m2			
	養生	RC造 一般	3.0	m2			
	整理清掃後片付け	RC造 一般	3.0	m2			
	<土工・地業>						
	すきとり		0.6	m3			
	床付け		3.0	m2			
	碎石地業	土間 t100	0.3	m2			
	埋戻し	発生土	0.1	m3			
	土工機械運搬		1.0	式		増築工事に含む	別紙明細 2-1
	残土処分		0.6	m3			
	<躯体工事>						
	異形鉄筋	SD295A D13	0.1	t			
	鉄筋加工組立	壁式RC基礎	0.1	t			
	鉄筋運搬	加工場～現場	0.1	t			
	普通コンクリート	FC=21N/mm2 S18 土間	0.6	m3			
	コンクリート打設手間	土間 t100	3.0	m3			
	構造体強度補正	FC=21N/mm2 S18 耐圧版 +3N	0.6	m3			
	打放し合板型枠	基礎部 B種	2.0	m2			
	型枠運搬		2.0	m2			
	床 コンクリート直均し仕上	金ゴテ 防水下地程度	3.0	m2			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
15	解体工事						
	スタジオLGS壁+一部家具撤去		3.4	m3			
	スタジオLGS壁撤去	スタッド65+12.5+12.5両面	25.1	m2			
	スタジオトレーニングルーム劣化床撤去		29.6	m2			
	1回利用プール更衣室LGS壁撤去	スタッド65+12.5両面	12.2	m2			
	男子更衣室・HCRC壁撤去		2.4	m3			
	リラクゼーション室(男女)RC壁		7.5	m3			
	脱衣室・パウダールーム(男女)RC壁		15.5	m3			
	浴室(男女)RC壁		19.0	m3			
	リラクゼーション室(男女)	タイルカーペット床材撤去	30.2	m2			
	パウダールーム(男女)	床長尺シート撤去	14.3	m2			
	脱衣室(男女)仕上げ	床長尺シート撤去	13.4	m2			
	女子更衣室	床長尺シート撤去	58.4	m2			
	男子更衣室(部分)②	床長尺シート撤去	18.2	m2			
	男子更衣室(部分)③	床長尺シート撤去	14.8	m2			
	浴室(男女)床タイルハツリ		26.0	m2			
	浴室(男女)カラン廻りハツリ		4.5	m2			
	浴槽(男女) 湯縁(御影石)厚20撤去		5.4	m2			
	浴室(男女)グレーチング撤去		16.6	m2			
	サウナ 木製床撤去		9.7	m2			
	サウナ 木製天井撤去		9.7	m2			
	サウナ 木製壁撤去		44.0	m2			
	更衣室WC(女) 床タイルハツリ		10.5	m2			
	更衣室WC(女) PB天井撤去		10.5	m2			
	トイレ内衛生陶器洗面一式		1.0	式			

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
	更衣室HC用WC(女) 床タイルハツリ		4.9	m2			
	小計						
	更衣室HC用WC(女) PB天井撤去		4.9	m2			
	トイレ内衛生陶器洗面一式		1.0	式			
	更衣室HC用WC(男) 床タイルハツリ		4.9	m2			
	更衣室HC用WC(男) PB天井撤去		4.9	m2			
	トイレ内衛生陶器洗面一式		1.0	式			
	シャワー付き通路(男女)床タイルハツリ		31.5	m2			
	シャワー付き通路(男女)ケイカル天井撤去		31.5	m2			
	シャワー付き通路(男女)グレーチング撤去		14.8	m			
	脱衣棚(男女)		2.7	m2			
	プール男子更衣室LGS天井撤去		4.1	m2			
	男子更衣室HCWC LGS下がり壁撤去		2.1	m2			
	プール男子更衣室LGS天井撤去	両面表示	1.6	m2			
	リラクゼーション室(男女)	PB天井撤去	30.2	m2			
	パウダールーム(男女)	PB天井撤去	14.3	m2			
	脱衣室(男女)仕上げ	PB天井撤去	13.4	m2			
	女子更衣室	PB天井撤去	57.3	m2			
	男子更衣室(部分)②	PB天井	18.2	m2			
	浴室(男女)アルミ天井撤去		35.1	m2			
	浴槽上部(男女)アルミ天井撤去		26.3	m2			
	プール更衣室(男)	樹脂グレーチング撤去	1.8	m			
	更衣室HC用WC(男女)手摺撤去	L型	1.0	式			
	更衣室HC用WC(男女)手摺撤去	上げ下げ	1.0	式			
	シャワー付き通路(男女)手摺撤去		1.0	式			

番 号	名 称	規格形状寸法	数量	単 位	単価	金額	備 考
	プールWC(男)便器撤去		1.0	式			
	プールWC(女)便器撤去		1.0	式			
	プールWC(女)手洗い器		1.0	式			
	パウダールームカウンター(男女)		5.2	m2			
	小計						
	脱衣室棚(男女)		3.2	m2			
	ベンチ付きスチールロッカー		56.0	m2			
	LSD-4、LSD-2	サインとも	8.3	m2			
	SSD-4 ステンレス引き戸		3.6	m2			
	WD-1 格子戸		3.3	m2			
	AD-1		2.8	m2			
	FSD-2 防火戸	サインとも	4.3	m2			
	TB-3.4 トイレブース		12.6	m2			
	TB-6		3.7	m2			
	TB-7		6.3	m2			
	GS-1 ガラススクリーン		1.4	m2			
	女子更衣室HCWCLGS壁撤去		16.8	m2			
	カガミ撤去	700×2000	6.0	箇所			
	〈外部撤去〉						
	散水栓撤去	機械設備工事	1.0	式			
	U字溝コンクリート蓋300×300撤去		13.5	m			
	RC造プラットフォーム撤去		0.4	m3			
	樹木伐採撤去		1.0	式			
	電線・ケーブル類	銅線（被覆あり）	243.0	kg			
	機材類	混合物	0.1	m ³			

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事							
1	高圧受変電設備			1.0	式			
2	幹線・動力設備			1.0	式			
3	電灯・コンセント設備			1.0	式			
4	非常灯・誘導灯設備			1.0	式			
5	電話・構内情報通信網設備			1.0	式			
6	誘導支援設備			1.0	式			
7	非常放送設備			1.0	式			
8	テレビ共同受信設備			1.0	式			
9	音響設備			1.0	式			
10	火災報知設備			1.0	式			
11	機械警備配管設備			1.0	式			
	合計							

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	幹線・動力設備							
	電線管	E 25 塗装	露出	6.0	m			
	電線管	GZ 28	露出	2.0	m			
	電線管	GZ 82	露出	3.0	m			
	電線管	PF 16	既存天井	3.0	m			
	電線管	PF 22	隠蔽	36.0	m			
	電線管	PF 28	隠蔽	2.0	m			
	ケーブル保護管	FEP 30	地中	88.0	m			
	ケーブル保護管	FEP 80	地中	176.0	m			
	電 線	EM-IE 2.0mm	FEP内	26.0	m			
	電 線	EM-IE 2.0mm	管内	24.0	m			
	電 線	EM-IE 8.0mm2	天井	10.0	m			
	電 線	EM-IE 8.0mm2	C R	8.0	m			
	電 線	EM-IE 22mm2	大井 Cub内	19.0	m			
	電 線	EM-IE 22mm2	FEP内	176.0	m			
	電 線	EM-IE 22mm2	管内	3.0	m			
	電 線	EM-IE 22mm2	C R	15.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	天井	82.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	PF管内	7.0	m			
	電 線	EM-CE 3.5mm2-3C	天井	47.0	m			
	電 線	EM-CE 3.5mm2-4C	天井	30.0	m			
	電 線	EM-CE 3.5mm2-4C	PF管内	23.0	m			
	電 線	EM-CE 3.5mm2-4C	C R	30.0	m			
	電 線	EM-CE 5.5mm2-4C	天井	11.0	m			

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電 線	EM-CE 5.5mm2-4C	PF管内	2.0	m			
	電 線	EM-CE 5.5mm2-4C	C R	8.0	m			
	電 線	EM-CE 8.0mm2-3C	天井	47.0	m			
	電 線	EM-CE 8.0mm2-4C	天井	47.0	m			
	電 線	EM-CET 38mm2	天井	5.0	m			
	電 線	EM-CET 38mm2	C R	8.0	m			
	電 線	EM-CET 150mm2	天井 Cub内	12.0	m			
	電 線	EM-CET 150mm2	FEP内	176.0	m			
	電 線	EM-CET 150mm2	管内	3.0	m			
	電 線	EM-CET 150mm2	C R	8.0	m			
	電 線	EM-CEE-S 1.25mm2-3C	天井	47.0	m			
	電 線	EM-CEE 1.25mm2-2C	天井	34.0	m			
	電 線	EM-CEE 1.25mm2-2C	既存天井	16.0	m			
	電 線	EM-CEE 1.25mm2-2C	PF管内	3.0	m			
	異種管接続材	FEP 30		1.0	個			
	異種管接続材	FEP 80		2.0	個			
	ケーブルラック	ZM-400A 直線型	天井	7.0	m			
	ケーブルラック	ZM-400A L形分岐	天井	1.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		5.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付		5.0	個			
	プルボックス	600×600×600 (WP-Z35)		1.0	個			
	ノズルプレート			1.0	枚			
	埋込コンセント	2P20AE×1 (250V) 金属プレート共		4.0	個			
	ケース付遮断器	MCCB 3P20A×1 WP		4.0	台			

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケース付遮断器	MCCB 3P30A×1 WP		1.0	台			
	既設電灯盤改修	1 L－2		1.0	面			
	電灯盤	1 L－3		1.0	面			
	動力盤	1 P－2		1.0	面			
	ハンドホール	H2-9+R2K-60		4.0	基			
	防火壁貫通処理	E 19		1.0	箇所			
	防火壁貫通処理	E 51		2.0	箇所			
	R C 壁貫通処理費	E 19 32φ×150D 機械		2.0	箇所			
	埋設標識シート	150W 2倍		88.0	m			
	配管土工事	0.6W×0.8H×88.2m	人力 20% 機械 80%	1.0	式			
	既設配線盛替え 取外し再取付	EM-CE 3.5mm2-4C	CR	90.0	m			
	既設配線 撤去	FP-C 5.5mm2-4C 再使用しない	天井内	39.0	m			
	既設配線 撤去	FP-C 5.5mm2-4C 再使用しない	既存 天井内	46.0	m			
	既設配線 撤去	EM-CEE 2.0mm2-3C 再使用しない	天井内	39.0	m			
	既設配線 撤去	EM-CEE 2.0mm2-3C 再使用しない	既存 天井内	46.0	m			
	既設配線 撤去	EM-CEE-S 1.25mm2-3C 再使用しない	天井内	39.0	m			
	既設配線 撤去	EM-CEE-S 1.25mm2-3C 再使用しない	既存 天井内	46.0	m			
	ポンプ結線替え	0.75kW 直入始動		1.0	箇所			
	計							

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 - 1	電灯設備							
	電線管	E 19 塗装	露出	34.0	m			
	電線管	E 25	露出	23.0	m			
	電線管	PF 16	隠蔽	133.0	m			
	電線管	PF 22	隠蔽	65.0	m			
	メタルモール	MM-B	露出	2.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	天井	514.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	管内	34.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	PF管内	181.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	C R	40.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-3C	天井	231.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-3C	管内	25.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-3C	PF管内	83.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-3C	C R	71.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	天井	29.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	管内	6.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	C R	2.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	天井	6.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	C R	71.0	m			
	ライティングダクト	2P15AE 125V×3.5m フイードイン・吊り具共		2.0	組			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		239.0	個			
	丸型露出ボックス	2方出 塗装		24.0	個			
	丸型露出ボックス	3方出 塗装		20.0	個			
	丸型露出ボックス	4方出 塗装		7.0	個			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2 個用メタルボックス		1.0	個			
	防雨入線プレート		1.0	枚			
	埋込スイッチ	1P15A×1 金属プレート NC付	3.0	個			
	埋込スイッチ	3W15A×1 金属プレート NC付	7.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2 金属プレート NC付	5.0	個			
	埋込スイッチ	3W15A×2 金属プレート NC付	4.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1, 1P15AL×1 金属プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1, 3W15A×1 金属プレート共	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×3 金属プレート NC付	2.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2, 3W15A×1 金属プレート共	1.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×6 金属プレート NC付	2.0	個			
	センサ付自動スイッチ	壁埋込型 LED : 1.2A 換気扇 : 1.0A	3.0	個			
	センサ付自動スイッチ	天井埋込型 広角検知型 照明 : 8.0A	2.0	個			
	同上用換気扇子機	天井埋込型 換気扇 : 1.0A	2.0	個			
	点灯切替スイッチ	壁埋込型 金属プレート共	2.0	個			
	有圧扇電原用コンセント	2P15A×2 取付枠付 金属プレート共	1.0	個			
	換気扇スイッチ	機械設備支給品	11.0	個			
	照明器具 A	L R S 1 - 0 5	4.0	台			
	照明器具 B	L R S 1 - 0 8	44.0	台			
	照明器具 C	L R S 1 - 1 3	19.0	台			
	照明器具 D	L R S 1 R P - 0 8	4.0	台			
	照明器具 E	LED 軒下用シーリングライト 防雨型 FHT32W×1 相当	5.0	台			
	照明器具 F	LED 業務用浴室灯 防湿型 IL40W×1 相当	36.0	台			
	照明器具 G	L S S 1 - 4 - 2 3	3.0	台			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 H	LED スリムライン 900モジュール 1,688lm 3,500K	4.0	台			
	照明器具 I	LED スリムライン 1,200モジュール 2,224lm 3,500K	4.0	台			
	照明器具 J	LED スリムライン 1,500モジュール 2,780lm 3,500K	40.0	台			
	照明器具 K	LED パネル付シーリングライト FHT45W×3 相当	28.0	台			
	照明器具 L	LED スポットライト 照明ダクト用 J75W×1 相当 3,500K	8.0	台			
	照明器具 M	LED スポットライト 防雨型 JD80W×1 相当 3,500K	4.0	台			
	照明器具 N	LED スリムベースライト 1,200モジュール 3,160lm 4,000K	36.0	台			
	防火壁貫通処理	E 19	2.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E19 32φ×150D 機械	4.0	箇所			
	既設電線 撤去	EM-IE 1.6mm 再使用しない	PF管内	69.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 1.6mm-2C 再使用しない	天井	209.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 1.6mm-2C 再使用しない	PF管内	24.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 1.6mm-3C 再使用しない	天井	34.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 1.6mm-3C 再使用しない	PF管内	20.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 2.0mm-2C 再使用しない	天井	74.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 2.0mm-2C 再使用しない	PF管内	7.0	m		
	既設アウトレットボックス 撤去	O.B 102×102×44 再使用しない		137.0	個		
	既設埋込スイッチ 撤去	1P15A×1 金属プレート共 再使用しない		9.0	個		
	既設埋込スイッチ 撤去	1P15A×2 金属プレート共 再使用しない		5.0	個		
	既設埋込スイッチ 撤去	1P15A×3 金属プレート共 再使用しない		3.0	個		
	既設埋込スイッチ 撤去	1P15A×4 金属プレート共 再使用しない		4.0	個		
	既設埋込スイッチ 撤去	1P15A×5 金属プレート共 再使用しない		1.0	個		
	既設照明器具H 撤去	スリムライン 1200モジュール FRT38W×1 再使用しない	10.0	台			
	既設照明器具 I 撤去	スリムライン 1500モジュール FRT46W×1 再使用しない	8.0	台			

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	コンセント設備							
	電線管	E 19 塗装	露出	15.0	m			
	電線管	E 25 塗装	露出	3.0	m			
	電線管	E 31 塗装	露出	11.0	m			
	電線管	GZ 22	露出	27.0	m			
	電線管	PF 16	隠蔽	24.0	m			
	電線管	PF 22	隠蔽	279.0	m			
	メタルモール	MM-A	露出	40.0	m			
	電 線	EM-IE 2.0mm	PF管内	39.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	天井	39.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	管内	15.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	PF管内	24.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	C R	9.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	天井	574.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	管内	88.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	PF管内	279.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	C R	545.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		106.0	個			
	角型露出ボックス	1 方出 塗装		1.0	個			
	角型露出ボックス	2 方出 塗装		2.0	個			
	丸型露出ボックス	1 方出 塗装		1.0	個			
	丸型露出ボックス	3 方出 塗装		1.0	個			
	1 個用メタルボックス			10.0	個			
	プルボックス	150×150×100 塗装		16.0	個			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	プルボックス	300×300×200 塗装	1.0	個			
	プルボックス	150×150×150 (WP-SUS)	5.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET 金属プレート共	42.0	個			
	埋込コンセント	2P15AE×1 金属プレート共	5.0	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 金属プレート共	23.0	個			
	埋込コンセント	2P15AE×2 金属プレート共	26.0	個			
	埋込コンセント	2P20AE×1 (250V) 金属プレート共	17.0	個			
	フロアコンセント	2P15AE×2 プラグ収納型 専用ボックス共	12.0	個			
	露出コンセント	2P15A×2 ET	3.0	個			
	排水路ヒーター	1φ200V 30W/m(-10℃時) 8.0m	4.0	本			
	排水路ヒーター	1φ200V 30W/m(-10℃時) 7.0m	1.0	本			
	防火壁貫通処理	E 25	1.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E 25 38φ×150D 機械	1.0	箇所			
	R C床貫通処理費	150φ×120D	10.0	箇所			
	R C床貫通処理費	32φ×150D	4.0	箇所			
	既設電線 撤去	EM-IE 2.0mm 再使用しない	PF管内	1,645.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 2.0mm-2C 再使用しない	天井	66.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 2.0mm-2C 再使用しない	PF管内	26.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 2.0mm-3C 再使用しない	天井	109.0	m		
	既設電線 撤去	EM-EEF 2.0mm-3C 再使用しない	PF管内	49.0	m		
	既設埋込コンセント 撤去	2P15A×1 金属プレート共 再使用しない	3.0	個			
	既設埋込コンセント 撤去	2P15AE×1 金属プレート共 再使用しない	38.0	個			
	既設埋込コンセント 撤去	2P15AE×2 金属プレート共 再使用しない	6.0	個			
	既設フロアコンセント 撤去	2P15AE×1 再使用しない	19.0	個			

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	非常灯・誘導灯設備							
	電線管	E 19 塗装	露出	11.0	m			
	電線管	PF 16	隠蔽	12.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	天井	144.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	既存天井	32.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	PF管内	12.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	管内	11.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-2C	C R	38.0	m			
	電 線	EM-EEF 1.6mm-3C	天井	29.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-2C	天井	4.0	m			
	電 線	EM-EEF 2.0mm-3C	天井	11.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		31.0	個			
	コンクリートボックス	102×102×54 C付		1.0	個			
	丸型露出ボックス	1 方出 塗装		5.0	個			
	非常灯 A	K1-LRS11-1		10.0	台			
	非常灯 B	K1-LRS11-2		3.0	台			
	非常灯 C	K1-LRS11-3		2.0	台			
	非常灯 D	K1-LSS11-2		1.0	台			
	非常灯 E	K1-LSS11-3		5.0	台			
	非常灯 F	K1-LSS14MP-2		4.0	台			
	誘導灯 H	SH1-FSF20-C		6.0	台			
	誘導灯 I	ST1-FBF22-C		2.0	台			
	既設非常灯 a 取外し再取付	K1-IRS4-J9		2.0	台			
	既設非常灯 b 取外し再取付	K1-IRS4-J13		2.0	台			

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	電話・構内情報通信網設備							
	電線管	GZ 16	隠蔽	5.0	m			
	電線管	PF 16	隠蔽	48.0	m			
	電線管	PF 16	既存天井	7.0	m			
	電線管	PF 22	既存天井内	38.0	m			
	メタルモール	MM-A	露出	11.0	m			
	電 線	EM-EBT 0.4mm-2P	既存天井	100.0	m			
	電 線	EM-EBT 0.4mm-2P	PF管内	80.0	m			
	電 線	EM-EBT 0.4mm-2P	管内	12.0	m			
	電 線	EM-EBT 0.4mm-2P	C R	23.0	m			
	電 線	EM-UTP Cat. 6A-4P	既存天井	24.0	m			
	電 線	EM-UTP Cat. 6A-4P	PF管内	3.0	m			
	電 線	EM-UTP Cat. 6A-4P	管内	6.0	m			
	呼び線	ビニル被覆鉄線 1.2mm	PF管内	35.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付		4.0	個			
	メタルボックス	1個用		2.0	個			
	電話アウトレット	ノズルプレート 1個用	金属製	1.0	枚			
	電話アウトレット	MJ 6極2心×1 プラグ収納式707型		1.0	組			
	情報アウトレット	MJ RJ-45 (Cat. 6) ×1 プラグ収納式707型		1.0	組			
	既設電話機 取外し再取付	アナログ式一般電話機		3.0	台			
	防火壁貫通処理	E 19		1.0	箇所			
	防火壁貫通処理	E 25		2.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E 19 32φ×150D	機械	4.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E 25 38φ×150D	機械	3.0	箇所			

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	誘導支援設備							
	電線管	PF 16	隠蔽	43.0	m			
	電線管	PF 22	隠蔽	18.0	m			
	電線管	PF 22	既存天井	3.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-2C	天井内	102.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-2C	PF管内	55.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-10P	既存天井	16.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-10P	PF管内	20.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		20.0	個			
	プルボックス	400×400×200		1.0	個			
	廊下灯	壁埋込型		4.0	個			
	既設廊下灯 取外し再取付	壁埋込型		3.0	個			
	復旧釦	壁埋込型		4.0	個			
	既設復旧釦 取外し再取付	壁埋込型		3.0	個			
	トイレ用押釦	壁埋込防沫型		5.0	個			
	既設トイレ用押釦 取外再取付	壁埋込防沫型		1.0	個			
	弱電盤	T1-4		1.0	面			
	防火壁貫通処理	E 19		2.0	箇所			
	防火壁貫通処理	E 25		1.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E 25 38φ×150D 機械		2.0	箇所			
	既設配線 撤去	AE 0.9mm-2C 再使用しない	天井	10.0	m			
	既設配線 撤去	AE 0.9mm-2C 再使用しない	PF管内	5.0	m			
	既設配線 撤去	AE 0.9mm-3C 再使用しない	天井	26.0	m			
	既設配線 撤去	AE 0.9mm-3C 再使用しない	PF管内	9.0	m			

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	非常放送設備							
	電線管	E 19 塗装	露出	5.0	m			
	電線管	PF 16	隠蔽	36.0	m			
	電線管	PF 22	隠蔽	18.0	m			
	電線管	PF 22	既存天井	3.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-2C	天井	12.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-2C	PF管内	7.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-2C	管内	3.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-2C	C R	8.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3C	天井	107.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3C	既存天井	46.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3C	PF管内	31.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3C	管内	1.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3C	C R	13.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-4C	管内	2.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-4C	C R	19.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3P	既存天井	16.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3P	PF管内	20.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		22.0	個			
	コンクリートボックス	102×102×54 C付		1.0	個			
	丸型露出ボックス	1 方出 塗装		6.0	個			
	丸型露出ボックス	3 方出 塗装		1.0	個			
	既設露出型スイッチ A 取外し再取付	入力：1W 樹脂キャビネット		1.0	台			
	天井露出型スイッチ B	入力：3W 樹脂キャビネット		2.0	台			

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設露出型スイッチ B 取外し再取付	入力：3W 樹脂キャビネット		1.0	台			
	天井露出型スイッチ C	入力：1W (ATT付) 樹脂キャビネット		1.0	台			
	天井埋込型スイッチ D	入力：1W (ATT付) アルミバンチング		8.0	台			
	既設埋込型スイッチ D 取外し再取付	入力：1W (ATT付) アルミバンチング		7.0	台			
	天井埋込型スイッチ E	入力：3W SUSバンチング 防滴型		2.0	台			
	アッテネーター	入力：0.5～6W 金属PL共		4.0	台			
	既設アッテネーター 取外し再取付	入力：0.5～6W 金属PL共		1.0	台			
	カットリレー付コンセント	100V 10A 金属PL共		2.0	台			
	防火壁貫通処理	E 19		3.0	箇所			
	防火壁貫通処理	E 25		1.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E 25 38φ×150D 機械		2.0	箇所			
	既設電線 撤去	HP 1.2mm-2C 再使用しない	天井内	14.0	m			
	既設電線 撤去	HP 1.2mm-2C 再使用しない	PF管内	6.0	m			
	既設電線 撤去	HP 1.2mm-3C 再使用しない	天井内	110.0	m			
	既設電線 撤去	HP 1.2mm-3C 再使用しない	PF管内	2.0	m			
	既設アウトレットボックス 撤去	O.B 102×102×44 再使用しない		4.0	個			
	既設スイッチ 撤去	天井埋込防滴型 再使用しない		2.0	台			
	既設スイッチ 撤去	壁掛防雨型 再使用しない		2.0	台			
	既設アッテネータ 撤去	壁埋込型 金属プレート付 再使用しない		1.0	個			
	既設カットリレー 撤去	100V 10A 再使用しない		1.0	台			
	計							

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	テレビ共同受信設備							
	電線管	E 25 塗装	露出	2.0	m			
	電線管	E 31 塗装	露出	5.0	m			
	電線管	GZ 16	隠蔽	3.0	m			
	電線管	GZ 22	隠蔽	7.0	m			
	電線管	PF 16	隠蔽	86.0	m			
	電線管	PF 22	隠蔽	21.0	m			
	メタルモール	MM-B	露出	17.0	m			
	ケーブルラック	ZM-500A 直線		58.0	m			
	ケーブルラック	ZM-500A L分岐		5.0	個			
	ケーブルラック	ZM-500A T分岐		1.0	個			
	電 線	EM-S-5C-FB	PF管内	86.0	m			
	電 線	EM-S-5C-FB	管内	109.0	m			
	電 線	EM-S-5C-FB	C R	496.0	m			
	電 線	EM-S-7C-FB	既存天井	18.0	m			
	電 線	EM-S-7C-FB	PF管内	21.0	m			
	電 線	EM-S-7C-FB	管内	6.0	m			
	電 線	EM-S-7C-FB	C R	25.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		19.0	個			
	アウトレットボックス	102×102×54 C付		10.0	個			
	プルボックス	150×150×100 塗装		9.0	個			
	ブースター	SH・UH-1 準拠品		4.0	台			
	分岐器	SH-C1 準拠品		1.0	台			
	分岐器	SH-C4 準拠品		2.0	台			

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	分配器	SH-D2 準拠品		1.0	台			
	分配器	SH-D4 準拠品		1.0	台			
	分配器	SH-D6 準拠品		3.0	台			
	直列ユニット	4K 1端子型(端末用) 金属PL共		19.0	組			
	直列ユニット	4K 1端子型(端末用) プラグ収納式フロア型		10.0	組			
	液晶テレビ	43型 4Kテレビ		2.0	台			
	弱電盤	T1-3		1.0	面			
	防火壁貫通処理	E 25		1.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E 25 38φ×150D 機械		3.0	箇所			
	R C床貫通処理費	38φ×150D 機械		13.0	箇所			
	R C床貫通処理費	150φ×120D 機械		13.0	箇所			
	既設配線盛替え 取外し再取付	AE 1.2mm-2C	C R	44.0	m			
	既設配線盛替え 取外し再取付	S-5C-FB	C R	16.0	m			
	既設電線 撤去	S-5C-FB 再使用しない	PF管内	218.0	m			
	既設プルボックス 撤去	200×200×150 (V) 再使用しない		1.0	個			
	既設分配器 撤去	CS-D4 再使用しない		3.0	台			
	既設直列ユニット 撤去	CS-7F-R PL共 再使用しない		1.0	台			
	既設テレビ端子 撤去	CS-7 フロア型 再使用しない		18.0	台			
	既設ジャンクション 撤去	125mm×125mm×12 6個用PL 再使用しない		2.0	個			
	計							

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 0	火災報知設備							
	電線管	E 19 塗装	露出	16.0	m			
	電線管	PF 16	隠蔽	14.0	m			
	電線管	PF 28	既存天井	3.0	m			
	電線管	PF 28	隠蔽	13.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-2C	天井	88.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-2C	既存天井	44.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-2C	PF管内	10.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-2C	管内	16.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-2C	C R	23.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-4C	天井	22.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-4C	PF管内	2.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-4C	管内	11.0	m			
	電 線	EM-AE 0.9mm-4C	C R	31.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3C	天井	3.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-3C	PF管内	3.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-10P	既存天井	16.0	m			
	電 線	EM-HP 1.2mm-10P	PF管内	16.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44 C付		20.0	個			
	コンクリートボックス	102×102×54 C付		1.0	個			
	丸型露出ボックス	1 方出 塗装		10.0	個			
	複合受信機	火 報：P型1級10回線 防排煙：5回線、警報：5回線		1.0	台			
	総合盤	屋内消火栓組込 発信機×1、表示灯×1		1.0	組			
	スポット型感知器	差動式 2種		1.0	個			

番 号	名 称	規格形状寸法		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スポット型感知器	定温式 特種防水型		11.0	個			
	既設スポット型感知器 取外し再取付	定温式 特種防水型		4.0	個			
	スポット型感知器	定温式 1種防水型		1.0	個			
	スポット型感知器	光電式 2種		8.0	個			
	既設スポット型感知器 取外し再取付	光電式 2種		5.0	個			
	スポット型感知器	光電式 2種・3種		2.0	個			
	自動閉鎖装置	ラッチ式 防火戸用		1.0	個			
	粉末消火器	ABC-10 リサイクルシール共		3.0	組			
	粉末消火器	ABC-10 リサイクルシール、設置スタンド共		1.0	組			
	カバープレート	丸型 金属製		1.0	枚			
	防火壁貫通処理	E 19		2.0	箇所			
	防火壁貫通処理	E 25		1.0	箇所			
	防火壁貫通処理	E 31		1.0	箇所			
	R C壁貫通処理費	E 25 38φ×150D 機械		2.0	箇所			
	既設電線管 撤去	PF 16 再使用しない	隠蔽	24.0	m			
	既設配線 撤去	AE 0.9mm-2C 再使用しない	天井内	48.0	m			
	既設配線 撤去	AE 0.9mm-2C 再使用しない	PF管内	24.0	m			
	既設配線 撤去	AE 0.9mm-4C 再使用しない	天井内	18.0	m			
	既設配線 撤去	HP 1.2mm-3P 再使用しない	天井内	26.0	m			
	既設配線 撤去	HP 1.2mm-5P 再使用しない	天井内	22.0	m			
	既設アウトレットボックス 撤去	O.B 102×102×44 再使用しない		5.0	個			
	既設スポット型感知器 撤去	定温式特種 防水型 再使用しない		2.0	台			
	既設スポット型感知器 撤去	光電式3種 再使用しない		2.0	台			
	既設自動閉鎖装置 撤去	防火戸用 ラッチ式 再使用しない		2.0	台			

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械設備						
	直接工事費						
1	エアコン設備		1.0	式			
2	換気設備		1.0	式			
3	自動制御設備		1.0	式			
4	衛生器具設備		1.0	式			
5	給水設備		1.0	式			
6	給湯設備		1.0	式			
7	排水設備		1.0	式			
8	ガス設備		1.0	式			
9	消火設備		1.0	式			
10	浴槽ろ過設備		1.0	式			
11	撤去工事		1.0	式			
	直接工事費計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	エアコン設備						
	パッケージエアコン	ACP-1 据付共	1.0	台			
	パッケージエアコン	ACP-2 据付共	1.0	台			
	パッケージエアコン	ACP-3 据付共	1.0	台			
	パッケージエアコン	ACP-4 据付共	1.0	台			
	パッケージエアコン	ACP-5 据付共	1.0	台			
	ルームエアコン	AC-1 据付共	1.0	台			
	ルームエアコン	AC-2 据付共	1.0	台			
	ルームエアコン	AC-3 据付共	1.0	台			
	ルームエアコン	AC-4 据付共	1.0	台			
	集中制御コントローラ	取付共	1.0	台			
	エアコン設備架台	二段置架台 取付共	4.0	台			
	エアコン設備架台	平地置架台 取付共	1.0	台			
	ドレンパン	取付共	4.0	台			
	電気パネルヒーター	取付共	1.0	台			
	空調用被覆銅管：ペア	9.52*6.35 材工共	82.0	m			
	空調用被覆銅管：ペア	12.7*6.35 材工共	58.0	m			
	空調用被覆銅管：ペア	15.88*9.52 材工共	82.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 VP20 材工共	13.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 VP25 材工共	25.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 VP30 材工共	44.0	m			
	保温工事費	VP20 天井内隠蔽	6.0	m			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温工事費	VP25 天井内隠蔽	18.0	m			
	保温工事費	VP30 天井内隠蔽	40.0	m			
	集中制御ケーブル	EM-CEES1.25-2C (天井内) 材工共	109.0	m			
	内外渡りケーブル	EM-EEF2.0-3C (隠蔽) 材工共	246.0	m			
	リモコンケーブル	EM-CEES1.25-2C (天井内) 材工共	22.0	m			
	PF管	16Φ (隠蔽) 材工共	12.0	m			
	空調用樹脂ダクト	100タイプ 材工共	22.0	m			
	スリーブ費		1.0	式			
	総合調整費	冷媒管	153.0	m			
	型鋼振れ止め費		1.0	式			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備						
	スパイラルダクト	100Φ 材工共	37.0	m			
	スパイラルダクト	150Φ 材工共	81.0	m			
	スパイラルダクト	200Φ 材工共	25.0	m			
	スパイラルダクト	250Φ 材工共	5.0	m			
	保温工事費	100Φ 天井内隠蔽	4.0	m			
	保温工事費	150Φ 天井内隠蔽	40.0	m			
	保温工事費	200Φ 天井内隠蔽	7.0	m			
	保温工事費	250Φ 天井内隠蔽	2.0	m			
	換気扇	FE-1	2.0	台			
	換気扇	FE-2	4.0	台			
	換気扇	FE-3	1.0	台			
	換気扇	FE-4	1.0	台			
	換気扇	FE-5	4.0	台			
	換気扇	FE-6	3.0	台			
	換気扇	FE-7	2.0	台			
	換気扇	FE-8	1.0	台			
	換気扇	FS-1	2.0	台			
	パイプフード：ガラリ付	100Φ	4.0	個			
	パイプフード：ガラリ付	150Φ	11.0	個			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パイプフード：防虫網付	200Φ	4.0	個			
	パイプフード：ガラリ付	250Φ	2.0	個			
	パイプフード：防虫網付	150Φ	2.0	個			
	給排気グリル	150Φ	3.0	個			
	チャッキダンパー	150Φ	4.0	個			
	ユニバーサルレジスタ	HS200*200	4.0	個			
	ユニバーサルレジスタ	HS250*250	4.0	個			
	ユニバーサルレジスタ	HS450*450	4.0	個			
	BOX工事	650*650*600H 材工共	4.0	個			
	BOX工事	450*450*400H 材工共	4.0	個			
	BOX工事	400*400*400H 材工共	4.0	個			
	機器取付費		1.0	式			
	器具取付費		1.0	式			
	総合調整費	スパイラルダクト	142.0	m			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	自動制御機器						
	ST-1 貯湯槽制御						
	防滴形温度検出器	JHD35-167	1.0	個			
	温度検出器用屋外シールド	DRS-JC-01	1.0	個			
	デジタル指示調節計	UT35A-JRQ	1.0	個			
	補助リレー		2.0	個			
	1) 計						
2)	制御盤						
	盤改造費	既設RCP-1	1.0	式			
	中央監視盤	ポイント追加変更	1.0	式			
	2) 計						
3)	調整費						
	調整費		1.0	式			
	3) 計						
4)	計装工事費						
	市内PE絶縁ケーブル	ECPEE 0.9-5P	200.0	m			
	制御用ケーブル	EM-CEES 1.25mm ² -3C	50.0	m			
	制御用ケーブル	EM-CEES 2.0mm ² -3C	20.0	m			
	制御用ケーブル	EM-CEE 2.0mm ² -4C	400.0	m			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	600V電力ケーブル	EM-CE 2mm ² -3C	30.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	PF22	10.0	m			
	ネジなし電線管	E25	20.0	本			
	厚鋼電線管	G22	5.0	本			
	同上継手類		1.0	式			
	アウトレットボックス	102×102×44	3.0	個			
	プリカチューブ	#24 (22MM)	5.0	組			
	吊り材料及び支持金物		1.0	式			
	雑材料及び消耗品		1.0	式			
	機器取付費		1.0	式			
	配線配管労務費		1.0	式			
	結線費		1.0	式			
	撤去工費		1.0	式			
	養生費		1.0	式			
	廃材処理費		1.0	式			
	総合試運転調整費		1.0	式			
	4) 計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	衛生器具設備						
	洋風便器	タンク式組合せ便器 温水洗浄便座 棚付き二連紙巻器共	7.0	組			
	小便器	壁掛け 自動洗浄 (AC100V)	2.0	組			
	小便器用手すり	パブリック用 SUS34Φ	1.0	組			
	壁掛洗面器	台付サーモ付自動水栓 (AC100V)	4.0	組			
	丸形洗面器	アンダーカウンター 台付サーモ付自動水栓 (AC100V)	8.0	組			
	手洗器	壁掛 ハンドル式単水栓 床給排水	3.0	組			
	吐水口付シャワー金具	サーモスタット付 自閉水栓 (吐水口側)	20.0	個			
	シャワーバー	タンク式組合せ便器 温水洗浄便座 棚付き二連紙巻器共	7.0	個			
	立水栓	壁掛け 自動洗浄 (AC100V)	2.0	個			
	サーモスタット	パブリック用 SUS34Φ	1.0	個			
	横水栓	台付サーモ付自動水栓 (AC100V)	2.0	個			
	腰高止水栓	アンダーカウンター 台付サーモ付自動水栓 (AC100V)	2.0	個			
	洗濯用流し	サーモスタット付 自閉水栓 (吐水口側)	2.0	組			
	車いす対応便器	高座面 タンク式温水洗浄 二連棚付紙巻器共	1.0	組			
	コンパクト手洗器	埋込式 ハンドル水栓 単水栓	1.0	組			
	L形手すり	前出230mm SUS34Φ	1.0	組			
	跳ね上げ手すり	L=700タイプ SUS34Φ	1.0	組			
	傾斜鏡	照明無タイプ	1.0	枚			
	サーモスタット混合水栓	壁付 シャワーホース付	1.0	個			
	バス水栓	台付 2ハンドル	1.0	個			
	洗濯洗い場用手すり	樹脂被覆タイプ 34Φ×2本	1.0	組			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	給水設備						
	水道用ポリエチレン管	地中 20Φ 材工共	2.0	m			
	水道用ポリエチレン管 (既存切り回し)	地中 50Φ 材工共	15.0	m			
	HI管 (既存切り回し)	地中 75Φ 材工共	22.0	m			
	HI管	屋内一般 65Φ 材工共	35.0	m			
	HI管	屋内一般 50Φ 材工共	13.0	m			
	HI管	屋内一般 40Φ 材工共	22.0	m			
	HI管	屋内一般 3ΦA 材工共	17.0	m			
	HI管	屋内一般 25Φ 材工共	17.0	m			
	HI管	屋内一般 20Φ 材工共	88.0	m			
	HI管	便所 25Φ 材工共	5.0	m			
	HI管	便所 20Φ 材工共	21.0	m			
	保温工事費	65Φ 暗渠	35.0	m			
	保温工事費	50Φ 暗渠	13.0	m			
	保温工事費	40Φ 暗渠	22.0	m			
	保温工事費	32Φ 暗渠	17.0	m			
	保温工事費	25Φ 暗渠	20.0	m			
	保温工事費	20Φ 暗渠	94.0	m			
	保温工事費	25Φ 隠蔽	2.0	m			
	保温工事費	20Φ 隠蔽	15.0	m			
	青銅仕切弁	5K GV20 材工共	5.0	個			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	青銅仕切弁	5K GV25 材工共	3.0	個			
	青銅仕切弁	5K GV32 材工共	1.0	個			
	青銅仕切弁	5K GV50 材工共	2.0	個			
	不凍伸縮給水栓	13Φ×0.4H 材工共	1.0	個			
	不凍給水栓BOX	樹脂製 材工共	1.0	個			
	埋設標示杭	RC製 材工共	3.0	本			
	配管土工事費		1.0	式			
	スリーブ費	既存棟機械斫り含む	1.0	式			
	型鋼振れ止め費		1.0	式			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備						
	HT管	屋内一般 65Φ 材工共	38.0	m			
	HT管	屋内一般 50Φ 材工共	25.0	m			
	HT管	屋内一般 40Φ 材工共	57.0	m			
	HT管	屋内一般 32Φ 材工共	15.0	m			
	HT管	屋内一般 25Φ 材工共	29.0	m			
	HT管	屋内一般 20Φ 材工共	64.0	m			
	保温工事費	65Φ 暗渠	38.0	m			
	保温工事費	50Φ 暗渠	25.0	m			
	保温工事費	40Φ 暗渠	57.0	m			
	保温工事費	32Φ 暗渠	15.0	m			
	保温工事費	25Φ 暗渠	27.0	m			
	保温工事費	20Φ 暗渠	60.0	m			
	保温工事費	25Φ 隠蔽	2.0	m			
	保温工事費	20Φ 隠蔽	4.0	m			
	ガス給湯機	50号×3台 付属品共	1.0	式			
	同上据付費		1.0	式			
	給湯一次ポンプ	PHW-3	2.0	台			
	給湯二次ポンプ	PHW-2	1.0	台			
	ポンプ据付費		1.0	式			
	バタフライ弁 (10K)	EPDM90℃ 65A 材工共	1.0	個			
	青銅仕切弁 (5K)	50A 材工共	3.0	個			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	青銅仕切弁（5K）	32A 材工共	4.0	個			
	青銅仕切弁（5K）	25A 材工共	4.0	個			
	青銅仕切弁（5K）	20A 材工共	5.0	個			
	青銅仕切弁（5K）	15A 材工共	2.0	個			
	青銅逆止弁（10K）	50A 材工共	1.0	個			
	青銅逆止弁（10K）	32A 材工共	2.0	個			
	防振継手	合成ゴム製球形32A	4.0	個			
	圧力計	100Φ	4.0	個			
	温度計	平形	2.0	個			
	自動エア－抜弁	15A	2.0	個			
	スリーブ費	既存棟機械研り含む	1.0	式			
	型鋼振れ止め費		1.0	式			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	排水設備						
	塩ビ管	地中 100VU 材工共	110.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 100VU 材工共	45.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 75VU 材工共	45.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 65VU 材工共	26.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 50VU 材工共	30.0	m			
	塩ビ管	屋内一般 40VU 材工共	18.0	m			
	塩ビ管	便所 100VU 材工共	10.0	m			
	塩ビ管	便所 50VU 材工共	10.0	m			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×300H ST 材工共	2.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×400H 90° L 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×500H 90° TY 材工共	2.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×600H ST 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×800H ST 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×900H ST 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×1000H 90° L 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×1100H ST 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×1200H ST 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×1300H 90° L 材工共	1.0	個			
	小口径桝：塩ビ蓋	200Φ×1300H 90° TY 材工共	1.0	個			
	排水設備ポンプ	PD-1 0.4Kw 材工共	1.0	台			
	防水皿付共栓排水金物	COS-S0-80	2.0	個			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防水皿付共栓排水金物	COS-S0-65	2.0	個			
	防水皿付共栓排水金物	COS-S0-50	2.0	個			
	防水皿付C目皿	COS-C80	7.0	個			
	防水皿付C目皿	COS-C50	4.0	個			
	防水皿付D目皿	COS-D50	2.0	個			
	防水皿付D目皿	COS-D80	2.0	個			
	通気弁	65A	1.0	個			
	型鋼振れ止め費		1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	排水管土工事費		1.0	式			
	計						

[illegible]

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	浴槽ろ過設備						
	HT管	屋内一般 75Φ 材工共	4.0	m			
	HT管	屋内一般 65Φ 材工共	155.0	m			
	HT管	屋内一般 50Φ 材工共	46.0	m			
	HT管	屋内一般 32Φ 材工共	42.0	m			
	HT管	屋内一般 25Φ 材工共	18.0	m			
	HT管	屋内一般 20Φ 材工共	6.0	m			
	ろ過装置	WF-1（既存品移設使用：制御盤更新） 付属品一式	1.0	基			
	ろ過装置	WF-2（既存品移設使用：制御盤共） 付属品一式	1.0	基			
	濾過装置廻り機器	SA-1：新設	1.0	基			
	濾過装置廻り機器	NU-1：新設	1.0	基			
	丸形底部吸込金物	32Φ 取付共	12.0	個			
	丸形側面吐出金物	32Φ 取付共	8.0	個			
	丸形側面吐出金物	25Φ 取付共	4.0	個			
	連通金物	100Φ 取付共	2.0	個			
	既存ろ過装置搬出費	WF-1+WF-2 付属品共	1.0	式			
	既存ろ過装置搬入費	WF-1+WF-2 付属品共	1.0	式			
	既存ろ過装置据付費	WF-1 付属品共	1.0	式			
	既存ろ過装置据付費	WF-2 付属品共	1.0	式			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既存弁脱着移設	50A×4 40A×2 32A×2 25A×2 (浴槽ろ過設備)	1.0	式			
	スリーブ費		1.0	式			
	ろ過装置試運転調整費		1.0	式			
	(計装工事費)						
	制御用ケーブル	EM-CEES 1.25mm ² -3C (E25) 材工共	35.0	m			
	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25mm ² -2C (E25) 材工共	18.0	m			
	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25mm ² -3C (E25) 材工共	21.0	m			
	制御用ケーブル	EM-CEE 1.25mm ² -4C (E25) 材工共	8.0	m			
	制御用ケーブル	EM-CE 2mm ² -3C (E25) 材工共	13.0	m			
	アウトレットボックス	102×102×44	7.0	個			
	温度センサー取付費		4.0	組			
	温度表示計取付費		2.0	組			
	圧力式水位計取付費		1.0	組			
	適温ユニット取付費		1.0	組			
	試験調整費		1.0	式			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	機器器具撤去（移設等共）						
	既存棟排気ファン（FE-3）系統						
	吸込口脱着	HS250×250	1.0	個			
	吸込口脱着	HS250×250	1.0	個			
	既存棟熱交換形換気（AEX-1）系統						
	吹出口脱着	VHS700×400	4.0	個			
	吸込口脱着	HS600×200	4.0	個			
	天井埋込形換気扇撤去	既存棟F-3	2.0	台			
	空調機器						
	エアコン室内機撤去移設	冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 二方向カセット形	2.0	台			
	冷媒配管新設	ペアコイル 12.7Φ×6.4Φ	12.0	m			
	冷媒配管新設	ペアコイル 15.9Φ×9.5Φ	26.0	m			
	保温付空調ドレン用塩ビ管	25Φ	17.0	m			
	機械斫り	80Φ×150 t	1.0	箇所			
	既存格子天井脱着		4.0	m ²			
	天井点検口	アルミ 450×450	2.0	箇所			
	衛生器具撤去						
	和風大便器撤去		6.0	組			
	小便器撤去		1.0	組			
	洗面器撤去		2.0	組			
	バリアフリー洋便器撤去		2.0	組			
	手洗器撤去		1.0	組			

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	配管撤去						
	給水配管	屋内一般 HI管20Φ	70.0	m			
	給水配管	屋内一般 HI管25Φ	30.0	m			
	給水配管	屋内一般 HI管32Φ	20.0	m			
	給湯配管	屋内一般 HT管20Φ	70.0	m			
	給湯配管	屋内一般 HT管25Φ	40.0	m			
	給湯配管	屋内一般 HT管32Φ	20.0	m			
	排水配管	屋内一般 VU管40Φ	34.0	m			
	排水配管	屋内一般 VU管50Φ	60.0	m			
	排水配管	屋内一般 VU管65Φ	40.0	m			
	排水配管	屋内一般 VU管75Φ	20.0	m			
	浴槽ろ過配管	屋内一般 HI管25Φ	40.0	m			
	浴槽ろ過配管	屋内一般 HI管32Φ	40.0	m			
	浴槽ろ過配管	屋内一般 HI管40Φ	70.0	m			
	浴槽ろ過配管	屋内一般 HI管50Φ	70.0	m			
	計						

番 号	名 称	規格形状寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	産廃処分費						
①	積込み・運搬費						
	金属くず		45.0	k g			
	陶磁器		910.0	k g			
	廃プラスチック		340.0	k g			
	保温材 (RW)		120.0	k g			
	保温材 (フォームポリスチレン)		108.0	k g			
	小計						
②	処分費						
	金属くず		45.0	k g			
	陶磁器		910.0	k g			
	廃プラスチック		340.0	k g			
	保温材 (RW)		120.0	k g			
	保温材 (フォームポリスチレン)		108.0	k g			
	小計						
	計	①+②					